

COMUNE DI ALDENO



PROGETTO DEFINITIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PAG2
(sottoservizi, strade, parcheggi e aree verdi)
Ver. 4
AGGIORNAMENTO PREZZI 2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Con QE

Ing. R. Callegari
04 marzo 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA							
	SOTTOSERVIZI PAG2 (SpCat 1)							
	ACQUE NERE (Cat 9)							
	DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
1 / 189 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 9 - ACQUE NERE allacciamento H	2,00	7,63			15,26		
	SOMMANO m					15,26	2,89	
2 / 190 D.11.05.01 50.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 189 [m 15.26]	10,00				152,60		
	SOMMANO m					152,60	0,25	
3 / 191 D.11.05.01 10.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 9 - ACQUE NERE all. H		7,63	2,500	0,200	3,82		
	SOMMANO m³					3,82	24,86	
4 / 192 A.04.10.00 20.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 191 [m³ 3.82]	1,90				7,26		
	SOMMANO t					7,26	15,46	
5 / 193 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 192 [t 7.26]	20,00				145,20		
	SOMMANO t/km					145,20	0,24	
6 / 194 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 9 - ACQUE NERE							
	SOMMANO m					0,00	2,89	
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro						324,31	
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
7 / 180 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 9 - ACQUE NERE tratto a-b d250 tratto b-c d250 tratto d-e d200 tratto d160 E1		60,66 35,20 49,78 5,89	0,850 0,850 0,800 0,800	1,500 1,500 1,500 1,500	77,34 44,88 59,74 7,07		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	tratto d200 allacc. E		5,02	0,800	1,500	6,02		
	tratto d200 all. p.ed. 754 su F		28,68	0,800	1,500	34,42		
	tratto d200 pvc cam B		2,56	0,800	1,500	3,07		
	tratto d200 pvc G		12,64	0,800	1,500	15,17		
	tratto d200 pvc H		9,39	0,800	1,500	11,27		
	tratto d160 pvc A1		2,81	0,800	1,500	3,37		
	tratto d200 pvc L		2,02	0,800	1,500	2,42		
	SOMMANO m³					264,77	17,05	4 514,33
8 / 181 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO							
	Cat 9 - ACQUE NERE attraversamento H		7,63			7,63		
	SOMMANO m					7,63	53,72	409,88
9 / 182 E.01.04.00 41.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	tratto a-b 250 *(H/peso=,05+1)	0,50	60,66	0,850	1,050	27,07		
	tratto b-c 250 *(H/peso=0+1)	0,50	35,20	0,850	1,000	14,96		
	SOMMANO m³					42,03	18,94	796,05
10 / 183 E.01.04.00 41.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	tratto b-c d250 *(H/peso=0+,3)	0,50	35,20	0,850	0,300	4,49		
	SOMMANO m³					4,49	22,99	103,23
11 / 184 E.01.04.00 95.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	Vedi voce n° 180 [m³ 264.77]	0,20				52,95		
	Vedi voce n° 182 [m³ 42.03]	0,20				8,41		
	Vedi voce n° 183 [m³ 4.49]	0,20				0,90		
	SOMMANO m³					62,26	30,06	1 871,54
12 / 185 E.01.04.00 80.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	Vedi voce n° 184 [m³ 62.26] *(par.ug.=1/,2)	5,00	0,30			93,39		
	SOMMANO m³					93,39	68,49	6 396,28
13 / 186 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	Vedi voce n° 180 [m³ 264.77]	1,50			1,800	714,88		
	Vedi voce n° 182 [m³ 42.03]	1,50			1,800	113,48		
	Vedi voce n° 183 [m³ 4.49]	1,50			1,800	12,12		
	SOMMANO t					840,48	10,96	9 211,66
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							23 302,97
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
(SbCat 6)								
14 / 210 D.51.25.01 20.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 9 - ACQUE NERE allacciamento H		7,63	2,500		19,08		
	SOMMANO m ²					19,08	1,48	28,24
15 / 211 D.51.30.00 05.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastrabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 210 [m ² 19.08]					19,08		
	SOMMANO m ²					19,08	1,94	37,02
16 / 212 D.51.30.01 25.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 210 [m ² 19.08]	7,00				133,56		
	SOMMANO m ² /cm					133,56	2,04	272,46
17 / 213 D.51.25.01 10.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 9 - ACQUE NERE ripsitini allacciamento H		7,63	2,500	0,400	7,63		
	SOMMANO m ³					7,63	31,76	242,33
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							580,05
TUBI E CANNE (SbCat 9)								
18 / 187 E.01.05.00 70.038	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm Cat 9 - ACQUE NERE tratto a-b tratto b-c		60,66 35,20			60,66 35,20		
	SOMMANO m					95,86	64,31	6 164,76
19 / 188 E.01.05.00 70.036	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm Cat 9 - ACQUE NERE tratto d-e		49,78			49,78		
	SOMMANO m					49,78	47,55	2 367,04
20 / 195 B.06.50.00 20.015	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 · SN2 INTERRATI diametro esterno 200 mm Cat 9 - ACQUE NERE all. H all. G all. E all. B all. L all. F		9,39 12,64 6,02 2,56 2,02 28,68			9,39 12,64 6,02 2,56 2,02 28,68		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					61,31	39,77	2 438,30
21 / 196 B.06.50.00 20.010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 · SN2 INTERRATI diametro esterno 160 mm Cat 9 - ACQUE NERE all. E1 all. A1		5,89 2,81			5,89 2,81		
	SOMMANO m					8,70	34,10	296,67
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							11 266,77
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
22 / 197 E.01.06.02 00.130	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato · fondello in prfv · Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · Cat 9 - ACQUE NERE cameretta B					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	963,10	963,10
23 / 198 E.01.06.02 00.125	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato · fondello in prfv · Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · Cat 9 - ACQUE NERE cameretta E1 cameretta E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	930,10	1 860,20
24 / 199 E.01.06.02 06.020	ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato · Diametro interno netto cm 120 Cat 9 - ACQUE NERE cameretta B cameretta E1 cameretta E					0,90 0,90 0,30		
	SOMMANO m					2,10	372,30	781,83
25 / 200 E.01.06.02 30.060	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO · pozzetto prefabbricato · Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 85 Cat 9 - ACQUE NERE cameretta B cameretta E1					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	299,30	598,60
26 / 201 E.01.06.02 30.055	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO · pozzetto prefabbricato · Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 60 Cat 9 - ACQUE NERE cameretta E					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	264,50	264,50
27 / 202 E.01.06.02 08.010	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI · fondello in prfv · Innesto laterale da DN 160 a DN 300 Cat 9 - ACQUE NERE cameretta B cameretta E1 cameretta E					1,00 1,00 1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad.					3,00	146,00	438,00
28 / 203 B.06.60.00 10.030	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm Cat 9 - ACQUE NERE camerette L, F, H					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	256,20	768,60
29 / 204 B.06.60.00 10.040	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14 cm Cat 9 - ACQUE NERE cameretta di manovra pompe					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	868,00	868,00
30 / 205 B.06.60.00 15.050	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x50 cm Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 203 [cad. 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	160,40	481,20
31 / 206 B.06.60.00 15.075	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x50 cm - spessore pareti 14 cm Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 204 [cad. 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	277,50	277,50
32 / 207 B.06.65.00 10.025	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 203 [cad. 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	211,10	633,30
33 / 208 B.06.65.00 10.042	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 204 [cad. 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	383,80	383,80
34 / 209 E.03.06.01 10.010	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 Cat 9 - ACQUE NERE Vedi voce n° 198 [cad. 2.00] Vedi voce n° 197 [cad. 1.00] Vedi voce n° 207 [cad. 3.00] Vedi voce n° 204 [cad. 1.00]					2,00		
						1,00		
						3,00		
						1,00		
	SOMMANO cad.					7,00	269,20	1 884,40
35 / 215 E.01.05.00 92.055	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC INNESTO A SELLA diam. 160 Cat 9 - ACQUE NERE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	camerette da 100x100					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	22,08	132,48
36 / 216 E.01.05.00 92.060	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC INNESTO A SELLA diam. 200							
	Cat 9 - ACQUE NERE camerette da 100x100					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	27,92	167,52
37 / 217 E.01.05.00 92.015	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 160							
	Cat 9 - ACQUE NERE					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	10,01	100,10
38 / 218 E.01.05.00 92.020	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 200							
	Cat 9 - ACQUE NERE					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	17,68	176,80
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							10 779,93
	ECONOMIE (SbCat 15)							
39 / 214 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							
	Cat 9 - ACQUE NERE							
	ricerche all. H					15,00		
	demolizioni per passaggio nuovo tubo					20,00		
	allacciamento H					5,00		
	allacciamento G					8,00		
	allacciamento F					10,00		
	allacciamento su cameretta di manovra					5,00		
	allacciamento su A					8,00		
	ricerche all. L					15,00		
	all. L					8,00		
	allacciamenti su stazione di sollevamento					10,00		
	modifica cameretta attuale di deviazione					20,00		
	altre non prevedibili					80,00		
	SOMMANO h					204,00	40,13	8 186,52
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro							8 186,52
	Parziale ACQUE NERE (Cat 9) euro							54 440,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	TUBAZIONE PREMENTE (NERE) (Cat 10) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
40 / 162 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) v otto casa attraversamento	2,00	13,00 8,25			13,00 16,50		
	SOMMANO m					29,50	2,89	85,26
41 / 163 D.11.05.01 50.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 162 [m 29.50]	10,00				295,00		
	SOMMANO m					295,00	0,25	73,75
42 / 164 D.11.05.01 10.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) vicino alla casa attraversamento		13,00 8,25	1,500 2,630	0,150 0,150	2,93 3,25		
	SOMMANO m³					6,18	24,86	153,63
43 / 165 A.04.10.00 20.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 164 [m³ 6.18]	2,00				12,36		
	SOMMANO t					12,36	15,46	191,09
44 / 166 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 165 [t 12.36]	20,00				247,20		
	SOMMANO t/km					247,20	0,24	59,33
45 / 179 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE)							
	SOMMANO m					0,00	2,89	0,00
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							563,06
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
46 / 167 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) primo tratto premente con massiccata secondo tratto premente		97,81 194,51	0,600 0,600	1,000 1,400	58,69 163,39		
	SOMMANO m³					222,08	17,05	3 786,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
47 / 173 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 167 [m³ 222.08]	1,50			1,800	599,62		
	SOMMANO t					599,62	10,96	6 571,84
48 / 174 E.01.04.00 95.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 167 [m³ 222.08]	0,30				66,62		
	SOMMANO m³					66,62	30,06	2 002,60
49 / 175 E.01.04.00 80.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 167 [m³ 222.08]	0,30				66,62		
	SOMMANO m³					66,62	68,49	4 562,80
50 / 176 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 173 [t 599.62]	20,00				11 992,40		
	SOMMANO t/km					11 992,40	0,24	2 878,18
51 / 177 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) primo tratto *(H/peso=1,00-0,45) secondo tratto		97,81 194,81	0,600 0,600	0,550 0,950	32,28 111,04		
	SOMMANO m³					143,32	24,88	3 565,80
52 / 178 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) lungo via ottolini		123,00			123,00		
	SOMMANO m					123,00	53,72	6 607,56
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							29 975,24
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
53 / 170 D.51.25.01 10.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) ripristini v ottolini ripristini v ottolini		12,43 8,25	2,000 3,000	0,350 0,350	8,70 8,66		
	SOMMANO m³					17,36	31,76	551,35
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							551,35
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
(SbCat 6)								
54 / 168 D.51.30.00 05.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastrabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) ripristini v. ottolini ripristini v. ottolini		12,43 8,25	2,000 3,000		24,86 24,75		
	SOMMANO m²					49,61	1,94	96,24
55 / 169 D.51.30.01 25.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) Vedi voce n° 168 [m² 49.61]	5,00				248,05		
	SOMMANO m²/cm					248,05	2,04	506,02
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							602,26
TUBI E CANNE (SbCat 9)								
56 / 172 E.03.05.00 32.140	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati testa testa PN 10 De 140 mm Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) premente		292,59			292,59		
	SOMMANO m					292,59	47,50	13 898,03
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							13 898,03
ECONOMIE (SbCat 15)								
57 / 171 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 10 - TUBAZIONE PREMENTE (NERE) allacciamenti cameretta di arrivo allacciamenti cameretta di manovra altre non prevedibili					10,00 10,00 100,00		
	SOMMANO h					120,00	40,13	4 815,60
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro Parziale TUBAZIONE PREMENTE (NERE) (Cat 10) euro							4 815,60 50 405,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) (Cat 11) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
58 / 236 D.11.10.03 10.005	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m ² 20 · per profondità fino a m.10,00 Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) staz. sool. SOMMANO m ³		3,10	2,600	5,000	40,30		
						40,30	60,04	2 419,61
59 / 237 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) Vedi voce n° 236 [m ³ 40.30] SOMMANO t	1,50			1,900	114,86		
						114,86	10,96	1 258,87
60 / 238 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) Vedi voce n° 237 [t 114.86] SOMMANO t/km	20,00				2 297,20		
						2 297,20	0,24	551,33
61 / 239 D.11.10.02 00.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) staz.soll. *(lung.=3,1+2,6) SOMMANO m ²	2,00	5,70		5,000	57,00		
						57,00	11,85	675,45
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							4 905,26
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
62 / 234 D.31.10.05 10.055	POZZETTI GETTATI IN OPERA · delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50 Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) stazione sollevamento SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	2 874,00	2 874,00
63 / 235 D.31.10.05 20.055	CANNA PER POZZETTI · delle dimensioni interne di m 2,00x2,50 Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) stazione soll SOMMANO m				3,000	3,00		
						3,00	1 185,80	3 557,40
64 / 240 E.03.06.01 10.010	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) chiusini stazione SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	269,20	807,60
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							7 239,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ARMAMENTO STAZIONE SOLL. NERE (SbCat 11)							
65 / 241 002	POMPE ED ACCESSORI Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) due pompe ed accessori di fissaggio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14 220,16	14 220,16
66 / 242 003	VALVOLA DI RITEGNO A PALLA Diametro nominale 80 mm Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	679,15	1 358,30
67 / 243 004	VALVOLA A GHIGLIOTTINA Diametro nominale 80 mm. Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1 013,50	2 027,00
68 / 244 005	QUADRO IN VETRORESINA Fornitura e posa in opera quadro in ... ato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12 538,10	12 538,10
69 / 245 006	IMPIANTO TELECONTROLLO Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8 358,73	8 358,73
70 / 246 007	ASSEMBLAGGIO STAZIONE Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4 179,37	4 179,37
	Parziale ARMAMENTO STAZIONE SOLL. NERE (SbCat 11) euro							42 681,66
	ECONOMIE (SbCat 15)							
71 / 247 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 11 - STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) non prevedibili					100,00		
	SOMMANO h					100,00	40,13	4 013,00
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro Parziale STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) (Cat 11) euro							4 013,00 58 838,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ACQUE BIANCHE (Cat 12) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
72 / 140 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 12 - ACQUE BIANCHE parcheggio 4 tubi 20 tubi 20 tubi 20 dispersore Via Verdi nuova tubo 50 *(H/peso=,9+,9) tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 strada di gronda tubo 50 *(H/peso=,9+1,47) tubo 30 *(H/peso=1,47+,8) tubo 30 *(H/peso=,8+1,08) tubo 20 parco dispersore tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 verde sud dispersore tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 tubi 20 allargamento dispersore tubi 20 tubi 20 tubi 20 gronda nord no mass. tubi 30 tubi 30 tubi 30							
	SOMMANO m ³					442,30	17,05	7 541,22
73 / 141 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 12 - ACQUE BIANCHE allargamento parte iniziale della nuova via verdi zona finale della nuova v verdi altri							
	SOMMANO m					125,00	53,72	6 715,00
74 / 142 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 140 [m³ 442.30]	1,50			1,800	1 194,21		
	SOMMANO t					1 194,21	10,96	13 088,54
75 / 143 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 142 [t 1 194.21]	20,00				23 884,20		
	SOMMANO t/km					23 884,20	0,24	5 732,21
76 / 144 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 140 [m³ 442.30]					442,30		
	SOMMANO m³					442,30	24,88	11 004,42
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							44 081,39
	TUBIE CANNE (SbCat 9)							
77 / 145 B.06.50.00 20.015	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 · SN2 INTERRATI diametro esterno 200 mm Cat 12 - ACQUE BIANCHE parcheggio 4		14,26 2,00 13,91			14,26 2,00 13,91		
	Via vedi nuova							
	d 20	3,00	4,13			12,39		
	d 20	3,00	1,00			3,00		
	d 20		5,23			5,23		
	d 20		1,14			1,14		
	gronda	6,00	2,89			17,34		
	parco							
	d 20		5,30			5,30		
	d 20		4,22			4,22		
	d 20		4,37			4,37		
	d 20		7,54			7,54		
	d 20		6,08			6,08		
	verde sud							
	d 20		1,65			1,65		
	d 20		5,37			5,37		
	d 20		8,99			8,99		
	d 20		5,37			5,37		
	d 20		19,31			19,31		
	d 20		4,57			4,57		
	d 20		14,94			14,94		
	allargamento							
	d 20		12,66			12,66		
	d 20		7,40			7,40		
	d 20		24,34			24,34		
	SOMMANO m					201,38	39,77	8 008,88
78 / 160 E.01.05.00 35.015	TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO DN 500 mm Cat 12 - ACQUE BIANCHE Via verdi nuova via gronda		69,37 17,79			69,37 17,79		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					87,16	90,34	7 874,03
79 / 161 E.01.05.00 35.005	TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO DN 300 mm Cat 12 - ACQUE BIANCHE gronda d30 d30 gronda nord d30 d30 d30		35,53 43,28			35,53 43,28		
	SOMMANO m					123,36	56,12	6 922,96
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							22 805,87
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
80 / 146 B.06.60.00 10.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE parcheggio 4 caditoie Via Verdi nuova parco verde sud allargamento					3,00 6,00 5,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad.					23,00	80,30	1 846,90
81 / 147 B.06.60.00 15.025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 146 [cad. 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad.					23,00	66,27	1 524,21
82 / 148 B.06.60.00 10.030	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE gronda gronda nord					2,00 4,00		
	SOMMANO cad.					6,00	256,20	1 537,20
83 / 149 B.06.60.00 15.050	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x50 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE gronda gronda nord					2,00 4,00		
	SOMMANO cad.					6,00	160,40	962,40
84 / 150 B.06.60.00 10.040	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 150x150x150 cm · spessore pareti 14 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE Via Verdi nuova gronda					1,00 1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad.					2,00	868,00	1 736,00
85 / 151 B.06.60.00 15.075	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x50 cm · spessore pareti 14 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE gronda incrocio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	277,50	277,50
86 / 152 B.06.65.00 10.025	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 148 [cad. 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	211,10	1 266,60
87 / 153 B.06.65.00 10.042	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE Vedi voce n° 150 [cad. 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	383,80	767,60
88 / 154 B.06.60.00 25.015	ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI diametro interno 150x50 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE parcheggio 4 dispersore parco verde sud allargamento					4,00 5,00 10,00 5,00		
	SOMMANO cad.					24,00	183,80	4 411,20
89 / 155 D.31.10.00 40.010	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO · AG·R·200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) Cat 12 - ACQUE BIANCHE attorno agli anelli perdenti Vedi voce n° 154 [cad. 24.00]		4,71	1,000	0,500	56,52		
	SOMMANO m³					56,52	10,53	595,16
90 / 156 B.06.65.00 10.067	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm Cat 12 - ACQUE BIANCHE parcheggio 4 dispersore parco verde sud allargamento					1,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00	283,20	1 416,00
91 / 157 E.01.06.01 05.005	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA Cat 12 - ACQUE BIANCHE caditoie Vedi voce n° 146 [cad. 23.00]							
					50,000	1 150,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO kg					1 150,00	3,13	3 599,50
92 / 158 E.03.06.01 10.010	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 Cat 12 - ACQUE BIANCHE camerette bianche e dispersori Vedi voce n° 156 [cad. 5.00] Vedi voce n° 153 [cad. 2.00] Vedi voce n° 152 [cad. 6.00]					5,00 2,00 6,00		
	SOMMANO cad.					13,00	269,20	3 499,60
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							23 439,87
	ECONOMIE (SbCat 15)							
93 / 159 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 12 - ACQUE BIANCHE ricerca tubo esistente da baypassare allaccia cam bianca esistente deviazioni tubi esistenti su allargamento allacciamenti nuove condotte alle camerette e caditoie pulizia tombini pat allacciamento tombini pat allacciamenti tubi caditoie a condotta principale altre non prevedibili	13,00 23,00 2,00 2,00 23,00	2,00 1,50 5,00 5,00 1,00			15,00 20,00 90,00 26,00 34,50 10,00 10,00 23,00 50,00		
	SOMMANO h					278,50	40,13	11 176,21
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro Parziale ACQUE BIANCHE (Cat 12) euro							11 176,21 101 503,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RETE IDRICA POTABILE (Cat 13) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
94 / 248 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE zona parcheggio 4 DN110 PN10 DN110 PN10 DN110 PN10 allargamento strada DN 110 PN10 DN 110 PN10 nuova strada DN 110 PN10 DN 110 PN10 DN 110 PN10 comparto 1 all. idrante DN 110 PN10 comparto 1 all. idrante DN110 PN10		40,90 2,80 4,78 69,20 1,68 36,55 4,55 3,26 1,50 4,77	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	34,36 2,35 4,02 58,13 1,41 30,70 7,64 2,74 1,26 8,01		
	SOMMANO m³					150,62	17,05	2 568,07
95 / 249 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 248 [m³ 150.62]	0,80				120,50		
	SOMMANO m³					120,50	24,88	2 998,04
96 / 250 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 248 [m³ 150.62]	1,50			1,900	429,27		
	SOMMANO t					429,27	10,96	4 704,80
97 / 251 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 250 [t 429.27]	20,00				8 585,40		
	SOMMANO t/km					8 585,40	0,24	2 060,50
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							12 331,41
	TUBI E CANNE (SbCat 9)							
98 / 252 E.03.05.00 32.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati testa testa PN 10 De 110 mm Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE zona parcheggio 4 DN110 PN10 DN110 PN10 DN110 PN10 allargamento strada DN 110 PN10 DN 110 PN10 nuova strada DN 110 PN10 DN 110 PN10 DN 110 PN10 comparto 1 all. idrante DN 110 PN10 comparto 1 all. idrante DN110 PN10		40,90 2,80 4,78 69,20 1,68 36,55 4,55 3,26 1,50 4,77			40,90 2,80 4,78 69,20 1,68 36,55 9,10 3,26 1,50 9,54		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					179,31	37,24	6 677,50
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							6 677,50
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
99 / 253 B.06.60.00 10.035	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 120x120x120 cm · spessore pareti 13 cm Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE parcheggio 4 allargamento nuova strada all. comparto 1					1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	444,60	2 223,00
100 / 254 B.06.60.00 15.065	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x50 cm · spessore pareti 13 cm Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 253 [cad. 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	283,30	1 416,50
101 / 255 B.06.65.00 10.028	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62,5 cm Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 253 [cad. 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	242,20	1 211,00
102 / 256 E.03.06.01 10.010	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE Vedi voce n° 253 [cad. 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	269,20	1 346,00
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							6 196,50
	SARACINESCHE ED IDRANTI (SbCat 12)							
103 / 257 008	PEZZI SPECIALI INOX Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE camerette	5,00	40,00			200,00		
	SOMMANO kg					200,00	18,81	3 762,00
104 / 258 B.72.58.00 07.001	IDRANTE A COLONNA UNI 70 UNI 9485 · 2xUNI 70 Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE A A1 C D E					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00	853,70	4 268,50
105 / 259	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
E.03.05.01 55.020	GOMMATO DN 100							
	Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE							
	A					2,00		
	B					3,00		
	C					3,00		
	D					3,00		
	E					3,00		
	SOMMANO cad.					14,00	341,50	4 781,00
	Parziale SARACINESCHE ED IDRANTI (SbCat 12) euro							12 811,50
	ECONOMIE (SbCat 15)							
106 / 260 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							
	Cat 13 - RETE IDRICA POTABILE							
	per allacciamento E					15,00		
	allacciamenti camerette	5,00	15,00			75,00		
	foro drenaggio	5,00	15,00			75,00		
	SOMMANO h					165,00	40,13	6 621,45
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro							6 621,45
	Parziale RETE IDRICA POTABILE (Cat 13) euro							44 638,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	FIBRE OTTICHE (Cat 14) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
107 / 264 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 14 - FIBRE OTTICHE attravers via ottolini	2,00	4,72			9,44		
	SOMMANO m					9,44	2,89	27,28
108 / 265 D.11.05.01 50.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 264 [m 9.44]	10,00				94,40		
	SOMMANO m					94,40	0,25	23,60
109 / 266 D.11.05.01 10.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 14 - FIBRE OTTICHE attraversamento via ott.		4,72	2,500	0,500	5,90		
	SOMMANO m³					5,90	24,86	146,67
110 / 267 A.04.10.00 20.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 266 [m³ 5.90]	1,50			2,000	17,70		
	SOMMANO t					17,70	15,46	273,64
111 / 268 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 267 [t 17.70]	20,00				354,00		
	SOMMANO t/km					354,00	0,24	84,96
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							556,15
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
112 / 261 E.01.04.00 41.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 Cat 14 - FIBRE OTTICHE parcheggio 4 strada nuova strada nuova allargamento comparto 1		43,54 36,64 8,43 56,07 70,91	0,400 0,400 0,400 0,400 0,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,800	8,71 7,33 1,69 11,21 28,36		
	SOMMANO m³					57,30	18,94	1 085,26
113 / 262 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 261 [m³ 57.30]	1,50			1,900	163,31		
	SOMMANO t					163,31	10,96	1 789,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
114 / 263 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 262 [t 163.31]	20,00				3 266,20		
	SOMMANO t/km					3 266,20	0,24	783,89
115 / 269 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 14 - FIBRE OTTICHE attraversamento v. ottolini					4,72		
	SOMMANO m					4,72	53,72	253,56
116 / 270 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 261 [m³ 57.30]					57,30		
	SOMMANO m³					57,30	24,88	1 425,62
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							5 338,21
	TUBI E CANNE (SbCat 9)							
117 / 271 D.61.05.00 15.010	POSA DI CAVIDOTTI · n. 3 monotubi Cat 14 - FIBRE OTTICHE parcheggio 4 strada nuova allargamento strada nuova comparto 1		43,54 36,64 56,07 8,43 70,91			43,54 36,64 56,07 8,43 70,91		
	SOMMANO m					215,59	6,26	1 349,59
118 / 272 D.61.05.00 10.005	STESA ALL'INTERNO DELLO SCAVO DI CORDINO DI SEGNALAZIONE IN RAME · cavo in rame sez. 1x1,5 mm2 Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 271 [m 215.59]					215,59		
	SOMMANO m					215,59	0,20	43,12
119 / 273 D.61.05.01 00.010	COLLAUDO MONOTUBO · collaudo n. 3 monotubi Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 271 [m 215.59]					215,59		
	SOMMANO m					215,59	0,99	213,43
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							1 606,14
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
120 / 274 D.61.05.03 00.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS · dim. int. 125 x 80 x 80 cm Cat 14 - FIBRE OTTICHE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
121 / 275 B.06.65.01 20.005	fibre					5,00	337,54	1 687,70
	SOMMANO cad.					5,00		
	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE D400							
	Cat 14 - FIBRE OTTICHE Vedi voce n° 274 [cad. 5.00]				180,000	900,00		
	SOMMANO kg					900,00	4,15	3 735,00
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							5 422,70
	Parziale FIBRE OTTICHE (Cat 14) euro							12 923,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ILLUMINAZION STRADALE (Cat 15) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
122 / 276 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE attraversamenti Via Ottolini *(lung.=4,17+7,27) SOMMANO m	2,00	11,44			22,88		
						22,88	2,89	66,12
123 / 293 D.11.05.01 50.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 276 [m 22.88] SOMMANO m	10,00				228,80		
						228,80	0,25	57,20
124 / 294 D.11.05.01 10.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE attraversamenti Via Ottolini SOMMANO m³		7,27 4,17	1,500 1,500	0,300 0,300	3,27 1,88		
						5,15	24,86	128,03
125 / 295 A.04.10.00 20.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 294 [m³ 5.15] SOMMANO t	1,50			1,900	14,68		
						14,68	15,46	226,95
126 / 296 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 295 [t 14.68] SOMMANO t/km	20,00				293,60		
						293,60	0,24	70,46
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							548,76
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
127 / 277 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE parcheggio 4 strada nuova strada di gronda		2,27 16,12 39,25 9,13 25,48 25,48 8,61 6,60 14,59 14,92 22,04 25,53 25,30 15,42 24,08	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,800 0,800 0,800 0,800 0,400 0,400 0,400 0,400 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	0,73 5,16 12,56 2,92 4,08 4,08 1,38 1,06 4,67 4,77 7,05 8,17 8,10 4,93 7,71		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m³					77,37	17,05	1 319,16
128 / 289 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 277 [m³ 77.37]					77,37		
	SOMMANO m³					77,37	24,88	1 924,97
129 / 290 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 277 [m³ 77.37]	1,50			1,900	220,50		
	SOMMANO t					220,50	10,96	2 416,68
130 / 291 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 290 [t 220.50]	20,00				4 410,00		
	SOMMANO t/km					4 410,00	0,24	1 058,40
131 / 299 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE attraversamenti		4,27 7,27			4,27 7,27		
	SOMMANO m					11,54	53,72	619,93
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							7 339,14
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
132 / 297 D.51.25.01 10.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE attraversamenti Via ottolini		7,27 4,17	1,500 1,500	0,300 0,300	3,27 1,88		
	SOMMANO m³					5,15	31,76	163,56
133 / 298 D.51.30.01 25.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE attraversamenti Via ottolini	7,00 7,00	7,27 4,17	1,500 1,500		76,34 43,79		
	SOMMANO m²/cm					120,13	2,04	245,07
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							408,63
	TUBIE CANNE (SbCat 9)							
134 / 292	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
B.06.55.00 15.025	diametro esterno 125 mm Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE parcheggio 4 strada nuova strada di gronda		2,27 16,12 39,25 9,13 25,48 25,48 8,61 6,60 14,59 14,92 22,04 25,53 25,30 15,42 24,08			2,27 16,12 39,25 9,13 25,48 25,48 8,61 6,60 14,59 14,92 22,04 25,53 25,30 15,42 24,08		
	SOMMANO m					274,82	8,29	2 278,26
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							2 278,26
	POZZETTE CAMERETTE (SbCat 10)							
135 / 278 D.51.05.05 10.010	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE · con H = a cm 95 Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE parcheggio 4 strada nuova gronda					3,00 3,00 6,00		
	SOMMANO cad.					12,00	265,63	3 187,56
136 / 279 B.06.60.00 10.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE strada nuova grondas					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	80,30	240,90
137 / 280 B.06.60.00 15.025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 279 [cad. 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	66,27	198,81
138 / 281 B.06.65.00 30.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE Vedi voce n° 278 [cad. 12.00] Vedi voce n° 279 [cad. 3.00]					22,000 22,000		
	SOMMANO kg					330,00	7,16	2 362,80
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							5 990,07
	ECONOMIE (SbCat 15)							
139 / 282 A.01.05.00	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
10.005	Cat 15 - ILLUMINAZION STRADALE allacciamento pozzetti esistenti non prevedibili					20,00	40,13	2 809,10
						50,00		
						70,00		
	SOMMANO h							
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro							2 809,10
	Parziale ILLUMINAZION STRADALE (Cat 15) euro							19 373,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	SPOSTAMENTO MT (Cat 16) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)								
140 / 283 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 16 - SPOSTAMENTO MT spostamento linea MT		95,58	0,900	0,500	43,01			
	SOMMANO m³					43,01	17,05	733,32	
141 / 284 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 16 - SPOSTAMENTO MT Vedi voce n° 283 [m³ 43.01]					43,01			
	SOMMANO m³					43,01	24,88	1 070,09	
142 / 285 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 16 - SPOSTAMENTO MT Vedi voce n° 283 [m³ 43.01]	1,50			1,900	122,58			
	SOMMANO t					122,58	10,96	1 343,48	
143 / 286 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 16 - SPOSTAMENTO MT Vedi voce n° 285 [t 122.58]	20,00				2 451,60			
	SOMMANO t/km					2 451,60	0,24	588,38	
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro								3 735,27
	TUBI E CANNE (SbCat 9)								
144 / 287 B.06.55.00 15.035	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm Cat 16 - SPOSTAMENTO MT linea MT	4,00	95,58			382,32			
	SOMMANO m					382,32	11,23	4 293,45	
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro								4 293,45
	ECONOMIE (SbCat 15)								
145 / 288 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 16 - SPOSTAMENTO MT ricerca tubazioni esistenti collegamento ai cavidotti esistenti assistenza allo spostamento delle linee altro non prevedibili					20,00 15,00 20,00 15,00			
	SOMMANO h					70,00	40,13	2 809,10	
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro Parziale SPOSTAMENTO MT (Cat 16) euro								2 809,10 10 837,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	CAVIDOTTI B.T. (Cat 17) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)								
146 / 300 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. parcheggio 4 strada nuova gronda		43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	8,71 8,63 1,81 7,00 2,14 3,38 6,47 12,07 8,62 9,61 6,58 9,72 2,75			
	SOMMANO m³					87,49	17,05	1 491,70	
147 / 304 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. Vedi voce n° 300 [m³ 87.49]					87,49			
	SOMMANO m³					87,49	24,88	2 176,75	
148 / 305 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. Vedi voce n° 300 [m³ 87.49]	1,50			1,900	249,35			
	SOMMANO t					249,35	10,96	2 732,88	
149 / 306 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. Vedi voce n° 305 [t 249.35]	20,00				4 987,00			
	SOMMANO t/km					4 987,00	0,24	1 196,88	
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro								7 598,21
	TUBI E CANNE (SbCat 9)								
150 / 307 B.06.55.00 15.035	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. parcheggio 4 strada nuova gronda		43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74			43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					437,33	11,23	4 911,22
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							4 911,22
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
151 / 301 B.06.60.00 10.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. parcheggio 4 strda nuova gronda					1,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad.					11,00	80,30	883,30
152 / 302 B.06.60.00 15.025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. Vedi voce n° 301 [cad. 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	66,27	728,97
153 / 303 B.06.65.00 30.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg Cat 17 - CAVIDOTTI B.T. Vedi voce n° 301 [cad. 11.00]					22,000 242,00		
	SOMMANO kg					242,00	7,16	1 732,72
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro Parziale CAVIDOTTI B.T. (Cat 17) euro							3 344,99 15 854,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	CAVIDOTTI TELECOM (Cat 18) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)								
154 / 308 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM parcheggio 4 strada nuova gronda		43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	8,71 8,63 1,81 7,00 2,14 3,38 6,47 12,07 8,62 9,61 6,58 9,72 2,75			
	SOMMANO m³					87,49	17,05	1 491,70	
155 / 309 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM Vedi voce n° 308 [m³ 87.49]					87,49			
	SOMMANO m³					87,49	24,88	2 176,75	
156 / 310 A.04.15.00 05.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM Vedi voce n° 308 [m³ 87.49]	1,50			1,900	249,35			
	SOMMANO t					249,35	10,96	2 732,88	
157 / 312 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM Vedi voce n° 310 [t 249.35]	20,00				4 987,00			
	SOMMANO t/km					4 987,00	0,24	1 196,88	
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro								7 598,21
	TUBI E CANNE (SbCat 9)								
158 / 311 B.06.55.00 15.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM parcheggio 4 strada nuova gronda		43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74			43,54 43,14 9,06 34,98 10,68 16,91 32,33 60,34 43,08 48,07 32,88 48,58 13,74			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					437,33	8,29	3 625,47
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							3 625,47
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
159 / 313 B.06.60.00 10.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM parcheggio 4 strda nuova gronda					1,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad.					11,00	80,30	883,30
160 / 314 B.06.60.00 15.050	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x50 cm Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM Vedi voce n° 313 [cad. 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	160,40	1 764,40
161 / 315 B.06.65.00 30.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg Cat 18 - CAVIDOTTI TELECOM Vedi voce n° 313 [cad. 11.00]					22,000 242,00		
	SOMMANO kg					242,00	7,16	1 732,72
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro Parziale CAVIDOTTI TELECOM (Cat 18) euro Parziale SOTTOSERVIZI PAG2 (SpCat 1) euro							4 380,42 15 604,10 384 420,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
162 / 2 D.11.10.0020.005	AREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI (SpCat 2) PARCHEGGIO C4 (Cat 1) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 parcheggio 4 superf. pavimentata parcheggio 4 superf. pavimentata marciapiedi parcheggio 4 superf. verde		862,58 32,55 180,53		0,500 0,400 0,200	431,29 13,02 36,11		
	SOMMANO m ³					480,42	8,41	4 040,33
163 / 4 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 2 [m ³ 480.42]	1,90				912,80		
	SOMMANO t					912,80	10,96	10 004,29
164 / 5 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 4 [t 912.80]	20,00				18 256,00		
	SOMMANO t/km					18 256,00	0,24	4 381,44
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							18 426,06
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
165 / 10 D.51.05.0010.020	CORDONATE · sez. 12/15 con h = 30 cm							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 parcheggio 4		92,15 31,50 43,54			92,15 31,50 43,54		
	SOMMANO m					167,19	28,51	4 766,59
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							4 766,59
166 / 6 D.11.15.0310.010	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 1 - PARCHEGGIO C4 area pavimentata marciapiede				862,580 32,550	862,58 32,55		
	SOMMANO m ²					895,13	1,23	1 101,01
167 / 7 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 6 [m ² 895.13]					895,13		
	SOMMANO m ²					895,13	5,67	5 075,39
168 / 8 D.11.15.0020.005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4					50,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m³					50,00	2,57	128,50
169 / 9 D.11.15.0110.005	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati, compattato in opera Cat 1 - PARCHEGGIO C4					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	15,14	757,00
170 / 11 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 1 - PARCHEGGIO C4 parcheggio marcia		862,58 32,55	0,350 0,250		301,90 8,14		
	SOMMANO m³					310,04	31,76	9 846,87
171 / 12 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopdonali Cat 1 - PARCHEGGIO C4 parcheggio marcia		862,58 32,55			862,58 32,55		
	SOMMANO m²					895,13	1,48	1 324,79
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							18 233,56
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
172 / 13 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 1 - PARCHEGGIO C4 vedi precedente parcheggio		862,58			862,58		
	SOMMANO m²					862,58	1,94	1 673,41
173 / 14 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 1 - PARCHEGGIO C4 marciapiede		32,55			32,55		
	SOMMANO m²					32,55	1,94	63,15
174 / 15 D.51.30.0410.020	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura D-c · per ogni cm Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 14 [m² 32.55]	5,00				162,75		
	SOMMANO m²/cm					162,75	3,21	522,43
175 / 16 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopdonali · per ogni cm Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 13 [m² 862.58]	7,00				6 038,06		
	SOMMANO m²/cm					6 038,06	2,04	12 317,64
176 / 20 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopdonali · per ogni cm							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 13 [m² 862.58]	3,00				2 587,74	2,54	6 572,86
	SOMMANO m²/cm					2 587,74		
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							21 149,49
	OPERE A VERDE (SbCat 8)							
177 / 17 009	PULIZIA TERRENO AGRICOLO							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 aiuole aiuole		180,53 65,68			180,53 65,68		
	SOMMANO mq					246,21	2,09	514,58
178 / 18 D.51.20.0220.005	SEMINA DI MISCUGLIO							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 Vedi voce n° 17 [mq 246.21]					246,21		
	SOMMANO m²					246,21	0,61	150,19
179 / 19 D.51.20.0050.005	SISTEMAZIONE AIUOLE · proveniente dagli scavi							
	Cat 1 - PARCHEGGIO C4 aiuole		180,53 65,68		0,400 0,400	72,21 26,27		
	SOMMANO m³					98,48	5,75	566,26
	Parziale OPERE A VERDE (SbCat 8) euro Parziale PARCHEGGIO C4 (Cat 1) euro							1 231,03 63 806,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
180 / 21 D.11.05.0110.005	VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) (Cat 2) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) asfalto esistente	0,15			98,120	14,72		
	SOMMANO m³					14,72	24,86	365,94
181 / 22 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 21 [m³ 14.72]	2,00				29,44		
	SOMMANO t					29,44	15,46	455,14
182 / 23 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 22 [t 29.44]	20,00				588,80		
	SOMMANO t/km					588,80	0,24	141,31
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							962,39
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
183 / 24 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) carreggiata da sez.0 a sez. 7 marciapiedi		67,11 61,25 66,25	5,600 1,640 2,030	0,500 0,400 0,400	187,91 40,18 53,80		
	SOMMANO m³					281,89	8,41	2 370,69
184 / 25 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 24 [m³ 281.89]	1,90				535,59		
	SOMMANO t					535,59	10,96	5 870,07
185 / 27 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 25 [t 535.59]	20,00				10 711,80		
	SOMMANO t/km					10 711,80	0,24	2 570,83
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							10 811,59
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
186 / 26 D.51.05.0010.020	CORDONATE · sez. 12/15 con h = 30 cm Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) marciapiè		66,25 61,25			66,25 61,25		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
			1,64			1,64		
	SOMMANO m					129,14	28,51	3 681,78
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							3 681,78
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
187 / 28 D.11.15.0010.005	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI · provenienti da cave di prestito Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO)				200,000	200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	7,44	1 488,00
188 / 29 D.11.15.0110.005	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati, compattato in opera Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO)				150,000	150,00		
	SOMMANO m ³					150,00	15,14	2 271,00
189 / 30 D.11.15.0020.005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 29 [m ³ 150.00]					150,00		
	SOMMANO m ³					150,00	2,57	385,50
190 / 31 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) carreggiata da sez.0 a sez. 7 marciapiedi	67,11 61,25 66,25	5,600 1,640 2,030			375,82 100,45 134,49		
	SOMMANO m ²					610,76	1,23	751,23
191 / 32 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 31 [m ² 610.76]					610,76		
	SOMMANO m ²					610,76	5,67	3 463,01
192 / 33 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) carreggiata da sez.0 a sez. 7 marciapiedi	67,11 61,25 66,25	5,600 1,640 2,030	0,350 0,250 0,250		131,54 25,11 33,62		
	SOMMANO m ³					190,27	31,76	6 042,98
193 / 34 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 32 [m ² 610.76]					610,76		
	SOMMANO m ²					610,76	1,48	903,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							15 305,64
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
194 / 37 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) Vedi voce n° 34 [m² 610.76]					610,76		
	SOMMANO m²					610,76	1,94	1 184,87
195 / 38 D.51.30.0410.020	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura D-c · per ogni cm Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) marciapiedi	5,00 5,00	61,25 66,25	1,640 2,030		502,25 672,44		
	SOMMANO m²/cm					1 174,69	3,21	3 770,75
196 / 39 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) carreggiata	7,00	67,11	5,600		2 630,71		
	SOMMANO m²/cm					2 630,71	2,04	5 366,65
197 / 40 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) carreggiata	3,00	67,11	5,600		1 127,45		
	SOMMANO m²/cm					1 127,45	2,54	2 863,72
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							13 185,99
	LAVORI VARI (SbCat 14)							
198 / 35 D.51.10.0141.010	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120. Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO)					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	112,27	224,54
199 / 36 D.51.10.0141.005	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70. Cat 2 - VIA VERDI (PROLUNGAMENTO)					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	84,20	421,00
	Parziale LAVORI VARI (SbCat 14) euro Parziale VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) (Cat 2) euro							645,54 44 592,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 (Cat 3) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
200 / 115 B.02.10.0110.005	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 su muro p.ed 721		17,86		1,300	23,22		
	SOMMANO m ²					23,22	9,83	228,25
201 / 116 B.02.10.0040.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in muratura di pietrame Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 muro di recinzione p.ed. 721		17,80	0,300	1,000	5,34		
	SOMMANO m ³					5,34	166,40	888,58
202 / 117 B.02.10.0045.005	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 fondazioni muro 721		17,80	0,800	0,500	7,12		
	SOMMANO m ³					7,12	145,20	1 033,82
203 / 118 A.04.10.0010.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... nglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 116 [m ³ 5.34] Vedi voce n° 117 [m ³ 7.12]	2,50 2,50				13,35 17,80		
	SOMMANO t					31,15	16,05	499,96
204 / 119 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 118 [t 31.15]	20,00				623,00		
	SOMMANO t/km					623,00	0,24	149,52
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							2 800,13
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
205 / 120 D.11.10.0120.005	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 muro p.ed 721		17,86	1,000	1,000	17,86		
	SOMMANO m ³					17,86	10,77	192,35
206 / 121 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 strada p.ed 723		293,99		0,500	147,00		
	SOMMANO m ³					147,00	8,41	1 236,27
207 / 122 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 120 [m ³ 17.86] Vedi voce n° 121 [m ³ 147.00]	1,80 1,80				32,15 264,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO t					296,75	15,46	4 587,76
208 / 123 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 122 [t 296.75]	20,00				5 935,00		
	SOMMANO t/km					5 935,00	0,24	1 424,40
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							7 440,78
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
209 / 131 D.21.05.0410.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 muro p.ed. 721		17,86	0,500	0,500	4,47		
	SOMMANO m³					4,47	175,60	784,93
210 / 132 D.21.05.0415.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 muro p.ed. 721		17,86	0,250	1,000	4,47		
	SOMMANO m³					4,47	253,90	1 134,93
211 / 133 D.21.05.0710.010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO · tipo B450C Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 131 [m³ 4.47] Vedi voce n° 132 [m³ 4.47]	50,00 50,00				223,50 223,50		
	SOMMANO kg					447,00	1,75	782,25
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							2 702,11
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
212 / 124 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 strada p.ed 721				293,990	293,99		
	SOMMANO m²					293,99	1,23	361,61
213 / 125 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 124 [m² 293.99]					293,99		
	SOMMANO m²					293,99	5,67	1 666,92
214 / 126 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 125 [m² 293.99]				0,350	102,90		
	SOMMANO m³					102,90	31,76	3 268,10
215 / 127	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
D.51.25.0120.005	STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 125 [m² 293.99]					293,99		
	SOMMANO m²					293,99	1,48	435,11
	Parziale RILEVATIE MASSICCIATE (SbCat 4) euro							5 731,74
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
216 / 128 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 127 [m² 293.99]					293,99		
	SOMMANO m²					293,99	1,94	570,34
217 / 129 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 127 [m² 293.99]	7,00				2 057,93		
	SOMMANO m²/cm					2 057,93	2,04	4 198,18
218 / 130 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 127 [m² 293.99]	3,00				881,97		
	SOMMANO m²/cm					881,97	2,54	2 240,20
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							7 008,72
	PARAPETTI RECINZIONI (SbCat 7)							
219 / 134 B.39.10.0006.006	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 muro verso p.ed. 721		17,86	1,300	25,000	580,45		
	SOMMANO kg					580,45	9,74	5 653,58
220 / 135 B.39.05.0026.005	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 134 [kg 580.45]					580,45		
	SOMMANO kg					580,45	1,67	969,35
221 / 136 B.39.05.0050.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 Vedi voce n° 135 [kg 580.45]					580,45		
	SOMMANO kg					580,45	1,42	824,24
	Parziale PARAPETTI RECINZIONI (SbCat 7) euro							7 447,17
	LAVORI VARI (SbCat 14)							
222 / 137 D.51.10.0141.010	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120.							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
223 / 138 010	Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3					10,00	112,27	1 122,70
	SOMMANO cad.					10,00		
	OPERE ACCESSORIE ALLARGAMENTO P.ED. 721							
	Cat 3 - ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3					1,00	2 403,14	2 403,14
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Parziale LAVORI VARI (SbCat 14) euro Parziale ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 (Cat 3) euro							3 525,84
							36 656,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
224 / 41 D.11.10.0020.005	MASSICCIATA SU STR GRONDA (Cat 4) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 4 - MASSICCIATA SU STR GRONDA strada di gronda dale sezioni 21 -30		692,16		0,600	415,30	8,41	3 492,67
SOMMANO m³					415,30			
225 / 42 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 4 - MASSICCIATA SU STR GRONDA Vedi voce n° 41 [m³ 415.30]	1,80				747,54	10,96	8 193,04
	SOMMANO t					747,54		
226 / 43 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 4 - MASSICCIATA SU STR GRONDA Vedi voce n° 42 [t 747.54]	20,00				14 950,80	0,24	3 588,19
	SOMMANO t/km					14 950,80		
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							15 273,90
227 / 44 D.11.15.0310.010	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 Cat 4 - MASSICCIATA SU STR GRONDA strada gronda 21-30				692,160	692,16	1,23	851,36
SOMMANO m²					692,16			
228 / 45 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 4 - MASSICCIATA SU STR GRONDA Vedi voce n° 44 [m² 692.16]					692,16	5,67	3 924,55
	SOMMANO m²					692,16		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
229 / 46 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 4 - MASSICCIA TA SU STR GRONDA Vedi voce n° 45 [m² 692.16] SOMMANO m³				0,400	276,86	31,76	8 793,07
						276,86		
	Parziale RILEVATIE MASSICCIATE (SbCat 4) euro							13 568,98
	Parziale MASSICCIA TA SU STR GRONDA (Cat 4) euro							28 842,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	PARCHEGGIO PARCO (Cat 5) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
230 / 47 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO da sez 1 a sez 3		30,32	1,920		58,21		
	SOMMANO m³					58,21	8,41	489,55
231 / 48 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 47 [m³ 58.21]	1,80				104,78		
	SOMMANO t					104,78	10,96	1 148,39
232 / 49 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 48 [t 104.78]	20,00				2 095,60		
	SOMMANO t/km					2 095,60	0,24	502,94
233 / 61 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO marciapiede lungo via Ottoliani		47,10		0,400	18,84		
	SOMMANO m³					18,84	8,41	158,44
234 / 62 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 61 [m³ 18.84]	1,80				33,91		
	SOMMANO t					33,91	10,96	371,65
235 / 64 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 62 [t 33.91]	20,00				678,20		
	SOMMANO t/km					678,20	0,24	162,77
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							2 833,74
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
236 / 50 D.51.05.0010.020	CORDONATE · sez. 12/15 con h = 30 cm Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO bordo parcheggio		35,29			35,29		
	SOMMANO m					35,29	28,51	1 006,12
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							1 006,12
	RILEVATI E MASSICCIAE (SbCat 4)							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
237 / 51 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO area parcheggio SOMMANO m ²				178,090	178,09		
						178,09	1,23	219,05
238 / 52 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO parcheggio SOMMANO m ²				178,090	178,09		
						178,09	5,67	1 009,77
239 / 53 D.11.15.0020.005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO area parcheggio SOMMANO m ³			0,150	178,090	26,71		
						26,71	2,57	68,64
240 / 54 D.11.15.0110.005	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati, compattato in opera Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 53 [m ³ 26.71] SOMMANO m ³					26,71		
						26,71	15,14	404,39
241 / 55 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 52 [m ² 178.09] SOMMANO m ³				0,350	62,33		
						62,33	31,76	1 979,60
242 / 56 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 52 [m ² 178.09] SOMMANO m ²					178,09		
						178,09	1,48	263,57
243 / 85 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO area marciapiede lungo Via ottolini in curva SOMMANO m ²				47,100	47,10		
						47,10	1,23	57,93
244 / 87 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 85 [m ² 47.10] SOMMANO m ²					47,10		
						47,10	5,67	267,06
245 / 89 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO marciapiede curvo SOMMANO m ³		47,10	0,250		11,78		
						11,78	31,76	374,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
246 / 92 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO marciapiede curvo SOMMANO m ²		47,10			47,10	1,48	69,71
						47,10		
	Parziale RILEVATIE MASSICCIAE (SbCat 4) euro						4 713,85	
	PAV. ESTERNE IN PORFIDO (SbCat 5)							
247 / 75 D.51.35.0321.005	F/P CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 · testa a spacco Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO marciapiede curvo SOMMANO m		28,00 20,66			28,00	52,67	2 562,92
						20,66		
						48,66		
	Parziale PAV. ESTERNE IN PORFIDO (SbCat 5) euro						2 562,92	
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
248 / 57 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 52 [m ² 178.09] SOMMANO m ²					178,09	1,94	345,49
						178,09		
249 / 58 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 52 [m ² 178.09] SOMMANO m ² /cm	3,00				534,27	2,54	1 357,05
						534,27		
250 / 59 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO Vedi voce n° 52 [m ² 178.09] SOMMANO m ² /cm	7,00				1 246,63	2,04	2 543,13
						1 246,63		
251 / 78 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO marciapiede curvo SOMMANO m ²				47,100	47,10	1,94	91,37
						47,10		
252 / 79 D.51.30.0410.020	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura D-c · per ogni cm Cat 5 - PARCHEGGIO PARCO MARCIAPIEDE CURVO SOMMANO m ² /cm	5,00			47,100	235,50	3,21	755,96
						235,50		
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro						5 093,00	
	Parziale PARCHEGGIO PARCO (Cat 5) euro						16 209,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
253 / 66 D.11.15.0020.005	APPONTAMENTO AREA PARCO (Cat 6) RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
	SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato							
	Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO formazione area parco con materiali provenienti dagli scavi *(lung.=29,68+8,47) a dedurre terreno vegetale	0,50 -1,00	38,15 1218,00	72,220 0,200		1 377,60 -243,60		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					1 377,60 -243,60		
	SOMMANO m ³				1 134,00	2,57	2 914,38	
254 / 86 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7							
	Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO area pavimentata a cubetti				160,000	160,00		
	SOMMANO m ²				160,00	1,23	196,80	
255 / 88 D.11.15.0150.010	STRATO ANTI CONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2							
	Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 86 [m ² 160.00]					160,00		
	SOMMANO m ²					160,00	5,67	907,20
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							4 018,38
	OPERE A VERDE (SbCat 8)							
256 / 91 D.51.20.0050.005	SISTEMAZIONE AIUOLE · proveniente dagli scavi							
	Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO area a prato		1218,00		0,400	487,20		
	SOMMANO m ³					487,20	5,75	2 801,40
	Parziale OPERE A VERDE (SbCat 8) euro							2 801,40
	Parziale APPONTAMENTO AREA PARCO (Cat 6) euro							6 819,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
257 / 1 D.11.10.0020.005	PARCHEGGIO C1 (Cat 7) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 7 - PARCHEGGIO C1 area asfalto			299,240	0,500	149,62		
	SOMMANO m³					149,62	8,41	1 258,30
258 / 3 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 1 [m³ 149.62]	1,80				269,32		
	SOMMANO t					269,32	10,96	2 951,75
259 / 94 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 3 [t 269.32]	20,00				5 386,40		
	SOMMANO t/km					5 386,40	0,24	1 292,74
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							5 502,79
260 / 95 D.51.05.0010.020	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
	CORDONATE · sez. 12/15 con h = 30 cm Cat 7 - PARCHEGGIO C1 verso area verde		17,75			17,75		
	SOMMANO m					17,75	28,51	506,05
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							506,05
261 / 96 D.11.15.0310.010	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 Cat 7 - PARCHEGGIO C1 area parcheggio				299,940	299,94		
	SOMMANO m²					299,94	1,23	368,93
262 / 97 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 96 [m² 299.94]					299,94		
	SOMMANO m²					299,94	5,67	1 700,66
263 / 98 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 97 [m² 299.94]				0,350	104,98		
	SOMMANO m³					104,98	31,76	3 334,16
264 / 99 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 97 [m² 299.94]					299,94		
	SOMMANO m²					299,94	1,48	443,91
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							5 847,66
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
265 / 100 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 7 - PARCHEGGIO C1 Vedi voce n° 97 [m² 299.94]					299,94		
	SOMMANO m²					299,94	1,94	581,88
266 / 101 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 7 - PARCHEGGIO C1	7,00		299,240		2 094,68		
	SOMMANO m²/cm					2 094,68	2,04	4 273,15
267 / 102 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 7 - PARCHEGGIO C1	3,00		299,240		897,72		
	SOMMANO m²/cm					897,72	2,54	2 280,21
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro Parziale PARCHEGGIO C1 (Cat 7) euro							7 135,24 18 991,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
268 / 103 D.11.10.0020.005	APPONTAMENTO AREA VERDE SUD (Cat 8) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD area marciapiede			283,000	0,500	141,50		
	SOMMANO m³					141,50	8,41	1 190,02
269 / 104 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 103 [m³ 141,50]	1,80				254,70		
	SOMMANO t					254,70	10,96	2 791,51
270 / 105 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 104 [t 254,70]	20,00				5 094,00		
	SOMMANO t/km					5 094,00	0,24	1 222,56
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							5 204,09
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
271 / 106 D.11.15.0310.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD area marciapiede				283,000	283,00		
	SOMMANO m²					283,00	1,23	348,09
272 / 107 D.11.15.0150.010	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 400 g/m2 Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 106 [m² 283,00]					283,00		
	SOMMANO m²					283,00	5,67	1 604,61
273 / 108 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 106 [m² 283,00]					283,00		
	SOMMANO m²					283,00	1,48	418,84
274 / 110 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 107 [m³ 283,00]	0,25				70,75		
	SOMMANO m³					70,75	31,76	2 247,02
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							4 618,56
	OPERE A VERDE (SbCat 8)							
275 / 112 009	PULIZIA TERRENO AGRICOLO							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
276 / 114 D.51.20.0050.005	Cat 8 - APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD prato prato			595,360 663,000		595,36 663,00	2,09	2 629,97
	SOMMANO mq					1 258,36		
	SISTEMAZIONE AIUOLE · proveniente dagli scavi							
	Cat 8 - APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD area prato			595,360 663,000	0,400 0,400	238,14 265,20	5,75	2 894,21
	SOMMANO m³					503,34		
	Parziale OPERE A VERDE (SbCat 8) euro							5 524,18
Parziale APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD (Cat 8) euro							15 346,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
277 / 139 A.01.05.0010.005	ECONOMIE (Cat 23) ECONOMIE (SbCat 15)							
	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							
	Cat 23 - ECONOMIE lavori in economia non prevedibili relativi a tutti i lavori precedenti (aree verdi, viabilità e parcheggi)					440,00	40,13	17 657,20
	SOMMANO h					440,00		
Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro							17 657,20	
Parziale ECONOMIE (Cat 23) euro							17 657,20	
Parziale AREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI (SpCat 2) euro							248 924,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
278 / 60 D.11.10.0120.005	LAVORI A CARICO AMM. FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE (SpCat 3) APPONTAMENTO AREA PARCO (Cat 6) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50 Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO muro parco verso p.ed 754		37,69		2,510	94,60	10,77	1 018,84
						SOMMANO m³		
279 / 63 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 60 [m³ 94.60]		1,80			170,28	10,96	1 866,27
						SOMMANO t		
280 / 65 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 63 [t 170.28]		20,00			3 405,60	0,24	817,34
						SOMMANO t/km		
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							3 702,45
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
281 / 67 D.21.05.0100.005	MAGRONE Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO muro verso p.ed. 754		37,69	1,500		56,54	11,52	651,34
						SOMMANO m²		
282 / 68 D.21.05.0410.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO muro verso 754		37,69	1,500	0,500	28,27	175,60	4 964,21
						SOMMANO m³		
283 / 69 D.21.05.0415.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO		37,69	1,800	0,300	20,35	253,90	5 166,87
						SOMMANO m³		
284 / 70 D.21.05.0440.010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4 Cat 6 - APPONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 68 [m³ 28.27] Vedi voce n° 69 [m³ 20.35]					28,27	11,64	565,94
						SOMMANO m³		
285 / 71 D.21.05.0450.010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 70 [m³ 48.62]					48,62		
	SOMMANO m³					48,62	5,86	284,91
286 / 72 D.21.05.0710.010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO · tipo B450C Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO muro verso 754 Vedi voce n° 71 [m³ 48.62]	50,00				2 431,00		
	SOMMANO kg					2 431,00	1,75	4 254,25
287 / 73 D.51.35.0010.005	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO area cubetti				160,000	160,00		
	SOMMANO m²					160,00	13,35	2 136,00
288 / 74 D.21.05.0720.015	RETE D'ACCIAIO ELETTRISALDATA in acciaio tipo B450C Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO area cubetti d6 20x20	2,22	160,00			355,20		
	SOMMANO kg					355,20	1,77	628,70
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							18 652,22
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
289 / 90 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO area cubetti		160,00			160,00		
	SOMMANO m²					160,00	1,48	236,80
290 / 93 D.31.10.0040.010	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO · AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO muro verso p.ed. 754		37,69	0,600	1,600	36,18		
	SOMMANO m³					36,18	10,53	380,98
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							617,78
	PAV. ESTERNE IN PORFIDO (SbCat 5)							
291 / 76 D.51.35.0221.020	FORNITURA E POSA DI BINDERI · larghezza cm 14 e spessore cm 15·20 Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO percorsi parco		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	23,79	4 758,00
292 / 77 D.51.35.0121.005	FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO · della pezzatura di cm 4·6 Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO percorsi parco		160,00			160,00		
	SOMMANO m²					160,00	67,28	10 764,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Parziale PAV. ESTERNE IN PORFIDO (SbCat 5) euro							15 522,80
	PARAPETTI RECINZIONI (SbCat 7)							
293 / 80 D.51.05.0060.005	REALIZZAZIONE DI PARAPETTO IN LEGNO · parapetto ciclabile in legno Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO zona percheggio parco		30,32 4,94			30,32 4,94		
	SOMMANO m					35,26	82,33	2 902,96
294 / 81 B.39.10.0006.006	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO su muro verso 754		37,69	1,100	25,000	1 036,48		
	SOMMANO kg					1 036,48	9,74	10 095,32
295 / 82 B.39.05.0026.005	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 81 [kg 1 036.48]					1 036,48		
	SOMMANO kg					1 036,48	1,67	1 730,92
296 / 83 B.39.05.0050.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO Vedi voce n° 82 [kg 1 036.48]					1 036,48		
	SOMMANO kg					1 036,48	1,42	1 471,80
297 / 84 D.51.05.0420.010	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI · per h fino a m 1,50 Cat 6 - APPRONTAMENTO AREA PARCO su rampa verso strada di gronda		68,88		1,500	103,32		
	SOMMANO m²					103,32	34,69	3 584,17
	Parziale PARAPETTI RECINZIONI (SbCat 7) euro Parziale APPRONTAMENTO AREA PARCO (Cat 6) euro							19 785,17 58 280,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
298 / 111 D.51.05.0010.020	APPONTAMENTO AREA VERDE SUD (Cat 8) CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
	CORDONATE · sez. 12/15 con h = 30 cm							
	Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD marciapiede		98,77 120,98			98,77 120,98		
	SOMMANO m					219,75	28,51	6 265,07
	Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro							6 265,07
299 / 109 D.51.30.0410.020	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura D-c · per ogni cm							
	Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 106 [m² 283.00]	5,00				1 415,00		
	SOMMANO m²/cm					1 415,00	3,21	4 542,15
	Parziale RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4) euro							4 542,15
300 / 113 D.51.20.0220.005	OPERE A VERDE (SbCat 8)							
	SEMINA DI MISCUGLIO							
	Cat 8 - APPONTAMENTO AREA VERDE SUD Vedi voce n° 112 [mq 1 258.36]					1 258,36		
	SOMMANO m²					1 258,36	0,61	767,60
	Parziale OPERE A VERDE (SbCat 8) euro							767,60
	Parziale APPONTAMENTO AREA VERDE SUD (Cat 8) euro							11 574,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	VIA DEL PORTO (FUORI PAG) (Cat 19) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
301 / 316 011	DEMOLIZIONE CORDONATE IN PORFIDO Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) piazzola CRM SOMMANO ml		28,17			28,17 28,17	15,67	441,42
302 / 317 D.11.05.0140.005	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) piazzola RCM SOMMANO m²				63,270	63,27 63,27	5,40	341,66
303 / 318 D.11.05.0150.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) su Via del Porto SOMMANO m		47,22 6,13 12,17			47,22 6,13 12,17 65,52	2,89	189,35
304 / 319 D.11.05.0150.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 318 [m 65.52] SOMMANO m	10,00				655,20 655,20	0,25	163,80
305 / 320 D.11.05.0110.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) via del porto zona CRM verso nord SOMMANO m³		0,35 0,35		209,000 145,080	73,15 50,78 123,93	24,86	3 080,90
306 / 321 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 316 [ml 28.17] Vedi voce n° 317 [m² 63.27] Vedi voce n° 320 [m³ 123.93] SOMMANO t	2,50 2,50 2,00		0,400 0,300	0,400	11,27 47,45 247,86 306,58	15,46	4 739,73
307 / 351 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 321 [t 306.58] SOMMANO t/km	20,00				6 131,60 6 131,60	0,24	1 471,58
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							10 428,44
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
308 / 322	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
E.01.04.0041.005	profondità fino a m 1,50 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) tubo BT, Telecom e fibra pubblica rete idrica altri		67,57 24,95 5,77	0,900 0,400 0,800	0,600 0,600 1,200 3,154	36,49 5,99 5,54 3,15		
	SOMMANO m³					51,17	17,05	872,45
309 / 323 E.01.04.0080.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 322 [m³ 51.17]	0,50				25,59		
	SOMMANO m³					25,59	68,49	1 752,66
310 / 324 E.01.04.0095.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 322 [m³ 51.17]	0,50				25,59		
	SOMMANO m³					25,59	30,06	769,24
311 / 325 E.01.04.0156.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 322 [m³ 51.17]					51,17		
	SOMMANO m³					51,17	24,88	1 273,11
312 / 326 A.04.10.0020.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 322 [m³ 51.17]	1,50			1,900	145,83		
	SOMMANO t					145,83	15,46	2 254,53
313 / 327 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 326 [t 145.83]	20,00				2 916,60		
	SOMMANO t/km					2 916,60	0,24	699,98
314 / 350 E.01.04.0116.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) su Via del Porto		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	53,72	3 760,40
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							11 382,37
	RILEVATI E MASSICCIATE (SbCat 4)							
315 / 352 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) vedi voce rimozione massicciata			0,300 0,300	209,000 145,000	62,70 43,50		
	SOMMANO m³					106,20	31,76	3 372,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
316 / 353 D.51.25.0120.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) ripristini pav. *(H/peso=209+145)				354,000	354,00		
	SOMMANO m²					354,00	1,48	523,92
	Parziale RILEVATE MASSICCIAE (SbCat 4) euro							3 896,83
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
317 / 354 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) vedi sup.finitura				354,000	354,00		
	SOMMANO m²					354,00	1,94	686,76
318 / 355 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) dopo fresatura				567,000	567,00		
	SOMMANO m²					567,00	1,94	1 099,98
319 / 356 E.01.04.0135.005	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore fino a cm 3 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) su tutta la strada				567,470	567,47		
	SOMMANO m²					567,47	2,37	1 344,90
320 / 357 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 356 [m² 567.47]	0,03			2,200	37,45		
	SOMMANO t					37,45	8,14	304,84
321 / 358 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 357 [t 37.45]	20,00				749,00		
	SOMMANO t/km					749,00	0,24	179,76
322 / 359 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 354 [m² 354.00]	7,00				2 478,00		
	SOMMANO m²/cm					2 478,00	2,04	5 055,12
323 / 361 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 356 [m² 567.47]	3,00				1 702,41		
	SOMMANO m²/cm					1 702,41	2,54	4 324,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							12 995,48
	TUBI E CANNE (SbCat 9)							
324 / 328 E.03.05.0032.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati testa testa PN 10 De 110 mm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) rete idrca		5,77			5,77		
	SOMMANO m					5,77	37,24	214,87
325 / 329 B.06.55.0015.035	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) bassa tensione		25,58 37,06			25,58 37,06		
	SOMMANO m					62,64	11,23	703,45
326 / 330 B.06.55.0015.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) telecom		24,87 41,70			24,87 41,70		
	SOMMANO m					66,57	8,29	551,87
327 / 331 D.61.05.0015.010	POSA DI CAVIDOTTI · n. 3 monotubi Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) via del porto		60,57			60,57		
	SOMMANO m					60,57	6,26	379,17
328 / 332 D.61.05.0010.005	STESA ALL'INTERNO DELLO SCAVO DI CORDINO DI SEGNALAZIONE IN RAME · cavo in rame sez. 1x1,5 mm2 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG)		60,57			60,57		
	SOMMANO m					60,57	0,20	12,11
329 / 333 D.61.05.0100.010	COLLAUDO MONOTUBO · collaudo n. 3 monotubi Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG)		60,53			60,53		
	SOMMANO m					60,53	0,99	59,92
330 / 334 B.06.55.0015.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) illuminazione p		24,95			24,95		
	SOMMANO m					24,95	8,29	206,84
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							2 128,23
	POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)							
331 / 335 B.06.60.0010.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) bt e telecom					2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad.					2,00	80,30	160,60
332 / 336 B.06.60.0015.025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 335 [cad. 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	66,27	132,54
333 / 337 B.06.65.0021.010	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE D400 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 335 [cad. 2.00]				50,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	3,41	341,00
334 / 338 B.06.60.0010.035	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 120x120x120 cm · spessore pareti 13 cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) rete idrica					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	444,60	444,60
335 / 339 B.06.60.0015.065	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x50 cm · spessore pareti 13 cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 338 [cad. 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	283,30	283,30
336 / 342 E.03.06.0110.010	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) Vedi voce n° 338 [cad. 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	269,20	269,20
337 / 345 B.06.60.0010.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG)					0,00	80,30	0,00
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							1 631,24
	SARACINESCHE ED IDRANTI (SbCat 12)							
338 / 340 008	PEZZI SPECIALI INOX Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) pozzetto rete idrica				40,000	40,00		
	SOMMANO kg					40,00	18,81	752,40
339 / 341 E.03.05.0155.020	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 100 Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG) rete idrica					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	341,50	683,00
	Parziale SARACINESCHE ED IDRANTI (SbCat 12) euro							1 435,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
340 / 360 D.51.10.0141.010	LAVORI VARI (SbCat 14) RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120. Cat 19 - VIA DEL PORTO (FUORI PAG)					10,00	112,27	1 122,70
						10,00		
			SOMMANO cad.					
	Parziale LAVORI VARI (SbCat 14) euro							1 122,70
	Parziale VIA DEL PORTO (FUORI PAG) (Cat 19) euro							45 020,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	FINE VIA VERDI (FUORI PAG) (Cat 20) DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
341 / 372 D.11.05.01 50.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) finale via verdi		4,23 5,94 8,28 3,93			4,23 5,94 8,28 3,93		
	SOMMANO m					22,38	2,89	64,68
342 / 373 D.11.05.01 50.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 372 [m 22.38]	10,00				223,80		
	SOMMANO m					223,80	0,25	55,95
343 / 374 D.11.05.01 10.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) finale via verdi		0,35	221,000		77,35		
	SOMMANO m³					77,35	24,86	1 922,92
	Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro							2 043,55
	SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
344 / 375 E.01.04.00 41.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) rete idrica DN110 illuminazione stradale rete BT rete MT		28,29 29,01 11,37 11,37	0,800 0,600 0,600 0,900	1,200 1,000 1,000 1,000	27,16 17,41 6,82 10,23		
	SOMMANO m³					61,62	17,05	1 050,62
345 / 376 E.01.04.00 80.005	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 375 [m³ 61.62]	0,50				30,81		
	SOMMANO m³					30,81	68,49	2 110,18
346 / 377 E.01.04.00 75.005	SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 375 [m³ 61.62]	0,50				30,81		
	SOMMANO m³					30,81	106,70	3 287,43
347 / 378 E.01.04.01 16.005	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) fine via verdi *(lung.=28,29+29,01+11,37+11,37)		80,04			80,04		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m					80,04	53,72	4 299,75
348 / 379 E.01.04.01 56.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 375 [m³ 61.62]					61,62		
	SOMMANO m³					61,62	24,88	1 533,11
349 / 380 A.04.10.00 20.005	IMP.REC. CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 375 [m³ 61.62] Vedi voce n° 374 [m³ 77.35]	1,50			1,900 1,900	175,62 146,97		
	SOMMANO t					322,59	15,46	4 987,24
350 / 381 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 380 [t 322.59]	20,00				6 451,80		
	SOMMANO t/km					6 451,80	0,24	1 548,43
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							18 816,76
	RILEVATI E MASSICCIAE (SbCat 4)							
351 / 387 D.51.25.01 10.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) fine Via Verdi			221,000	0,300	66,30		
	SOMMANO m³					66,30	31,76	2 105,69
352 / 388 D.51.25.01 20.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) fine via verdi			221,000		221,00		
	SOMMANO m²					221,00	1,48	327,08
353 / 389 D.11.15.03 10.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG)			221,000		221,00		
	SOMMANO m²					221,00	1,23	271,83
	Parziale RILEVATI E MASSICCIAE (SbCat 4) euro							2 704,60
	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6)							
354 / 390 D.51.30.00 05.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) fine via verdi			221,000		221,00		
	SOMMANO m ²					221,00	1,94	428,74
355 / 391 D.51.30.01 25.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 390 [m ² 221.00]	7,00				1 547,00		
	SOMMANO m ² /cm					1 547,00	2,04	3 155,88
356 / 392 E.01.04.01 35.005	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore fino a cm 3							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 390 [m ² 221.00]					221,00		
	SOMMANO m ²					221,00	2,37	523,77
357 / 393 A.04.10.00 25.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 392 [m ² 221.00]	0,03			2,200	14,59		
	SOMMANO t					14,59	8,14	118,76
358 / 394 A.02.02.00 10.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni.							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 393 [t 14.59]	20,00				291,80		
	SOMMANO t/km					291,80	0,24	70,03
359 / 395 D.51.30.02 25.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) Vedi voce n° 390 [m ² 221.00]	3,00				663,00		
	SOMMANO m ² /cm					663,00	2,54	1 684,02
	Parziale PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO (SbCat 6) euro							5 981,20
	TUBIE CANNE (SbCat 9)							
360 / 382 B.06.55.00 15.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) illuminazione pubblica		29,01			29,01		
	SOMMANO m					29,01	8,29	240,49
361 / 384 B.06.55.00 15.035	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) rete BT e MT	3,00	11,37			34,11		
	SOMMANO m					34,11	11,23	383,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
362 / 386 E.03.05.00 32.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · Saldati testa testa PN 10 De 110 mm							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG) rete idrica		28,44			28,44		
	SOMMANO m					28,44	37,24	1 059,11
	Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro							1 682,66
	LAVORI VARI (SbCat 14)							
363 / 383 D.51.10.01 41.010	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120.							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	112,27	1 122,70
	Parziale LAVORI VARI (SbCat 14) euro							1 122,70
	ECONOMIE (SbCat 15)							
364 / 385 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							
	Cat 20 - FINE VIA VERDI (FUORI PAG)							
	collegamento rete idrica a cameretta esistente					30,00		
	collegamento rete illuminazione a rete esistente					10,00		
	collegamenti cavidotti con cabina ENEL					30,00		
	raccordi marciapiedi con nuovi					40,00		
	altre nin prevedibili					50,00		
SOMMANO h					160,00	40,13	6 420,80	
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro							6 420,80
	Parziale FINE VIA VERDI (FUORI PAG) (Cat 20) euro							38 772,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	IRRIGAZIONE AREE VERDI (Cat 21) POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10)								
365 / 346 B.06.60.00 10.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI parco verde sud					2,00 2,00			
	SOMMANO cad.					4,00	80,30	321,20	
366 / 347 B.06.65.00 30.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 346 [cad. 4.00]				22,000	88,00			
	SOMMANO kg					88,00	7,16	630,08	
367 / 348 B.06.60.00 15.025	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 346 [cad. 4.00]					4,00			
	SOMMANO cad.					4,00	66,27	265,08	
	Parziale POZZETTI E CAMERETTE (SbCat 10) euro							1 216,36	
	IMPIANTO COMPLETO IRRIGUO (SbCat 13)								
368 / 343 L.07.25.00 05.003	IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde fino a 500 su area di nuova costruzione Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI verde parcheggio 4				180,530 65,680	180,53 65,68			
	SOMMANO m²					246,21	12,65	3 114,56	
369 / 344 L.07.25.00 05.010	IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde da 1000 a 5000 m² su area di nuova costruzione Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI parco verde sud				1218,000 834,660 595,360	1 218,00 834,66 595,36			
	SOMMANO m²					2 648,02	6,96	18 430,22	
	Parziale IMPIANTO COMPLETO IRRIGUO (SbCat 13) euro							21 544,78	
	ECONOMIE (SbCat 15)								
370 / 349 A.01.05.00 10.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 21 - IRRIGAZIONE AREE VERDI ricerca tubazione acquedotto scavi per pozzetti di collegamento e rinterrati ripristinati vari altre non prevedibili					25,00 25,00 10,00 50,00			
	SOMMANO h					110,00	40,13	4 414,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro Parziale IRRIGAZIONE AREE VERDI (Cat 21) euro							4 414,30 27 175,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ILLUMINAZIONE AREE VERDI (Cat 22) SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2)							
371 / 362 E.01.04.0041.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI parco		19,71 12,15 22,36 7,23 26,18 17,18 2,42	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	4,73 2,92 5,37 1,74 6,28 4,12 0,58		
	verde sud							
	SOMMANO m³					25,74	17,05	438,87
372 / 363 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 362 [m³ 25.74]	1,50			1,900	73,36		
	SOMMANO t					73,36	10,96	804,03
373 / 364 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 363 [t 73.36]	20,00				1 467,20		
	SOMMANO t/km					1 467,20	0,24	352,13
374 / 365 E.01.04.0156.005	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 362 [m³ 25.74]					25,74		
	SOMMANO m³					25,74	24,88	640,41
	Parziale SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 2) euro							2 235,44
	CALCESTRUZZI (SbCat 3)							
375 / 366 B.06.60.0010.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI parco verde sud					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	80,30	160,60
376 / 367 B.06.60.0015.020	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x20 cm Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 366 [cad. 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	45,61	91,22
377 / 368 D.51.05.0510.005	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE · con H = a cm 70 Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI parco verde sud					3,00 3,00		
	SOMMANO cad.					6,00	226,40	1 358,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
378 / 371 B.06.65.0030.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI Vedi voce n° 366 [cad. 2.00] Vedi voce n° 368 [cad. 6.00]				22,000	44,00		
					22,000	132,00		
		SOMMANO kg				176,00	7,16	1 260,16
		Parziale CALCESTRUZZI (SbCat 3) euro						2 870,38
	TUBI E CANNE (SbCat 9)							
379 / 370 B.06.55.0015.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI parco verde sud		19,71			19,71		
			12,15			12,15		
			22,36			22,36		
			7,23			7,23		
			26,18			26,18		
			17,18			17,18		
			2,42			2,42		
		SOMMANO m				107,23	8,29	888,94
		Parziale TUBI E CANNE (SbCat 9) euro						888,94
			ECONOMIE (SbCat 15)					
380 / 369 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 22 - ILLUMINAZIONE AREE VERDI collegamenti ai pozzetti ed altre non prevedibili					50,00		
		SOMMANO h				50,00	40,13	2 006,50
		Parziale ECONOMIE (SbCat 15) euro						2 006,50
		Parziale ILLUMINAZIONE AREE VERDI (Cat 22) euro						8 001,26
	Parziale LAVORI A CARICO AMM. FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE (SpCat 3) euro						188 824,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	ONERI PER SICUREZZA (SpCat 4) SICUREZZA (Cat 24) SICUREZZA GENERALE (SbCat 16)							
381 / 219 S.20.10.0060.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	354,30	354,30
382 / 220 S.20.10.0190.005	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	213,10	213,10
383 / 221 S.20.10.0190.010	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	34,23	513,45
384 / 222 S.20.10.0060.010	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	229,60	3 444,00
385 / 223 S.10.10.0005.005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA area di cantiere		80,00			80,00		
	SOMMANO m		80,00			80,00	35,33	2 826,40
386 / 224 S.10.10.0005.010	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA	15,00	80,00			1 200,00		
	SOMMANO m	15,00	80,00			1 200,00	1,18	1 416,00
387 / 225 S.10.40.0050.005	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	198,50	198,50
388 / 226 S.10.40.0050.010	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	7,60	114,00
389 / 227 S.20.10.0005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad.					1,00	227,70	227,70
390 / 228 S.30.10.0050.005	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA			30,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	16,20	486,00
391 / 229 S.30.10.0050.010	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m²					90,00	1,76	158,40
392 / 230 S.20.10.0005.010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	156,60	2 349,00
393 / 231 S.10.10.0015.005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA					100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,21	721,00
394 / 232 S.10.10.0015.010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione Cat 24 - SICUREZZA	15,00	100,00			1 500,00		
	SOMMANO m					1 500,00	0,93	1 395,00
395 / 233 S.30.10.0100.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per il primo mese o frazione Cat 24 - SICUREZZA rete acque nere tratto a-b *(larg.=1,35+2,30) tratto b-c *(larg.=2,30+2,60) altri	0,50 0,50	60,66 35,20 65,00	3,650 4,900 1,500		110,70 86,24 97,50		
	SOMMANO m²					294,44	16,18	4 764,04
	Parziale SICUREZZA GENERALE (SbCat 16) euro							19 180,89
	SICUREZZA PUNTUALE (SbCat 17)							
396 / 396 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Cat 24 - SICUREZZA per approntamenti sicurezza puntuali in occasione di lavori particolari					107,00		
	SOMMANO h					107,00	40,13	4 293,91
	Parziale SICUREZZA PUNTUALE (SbCat 17) euro							4 293,91
	Parziale SICUREZZA (Cat 24) euro							23 474,80
	Parziale ONERI PER SICUREZZA (SpCat 4) euro							23 474,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Parziale LAVORI A MISURA euro							845 644,12
	T O T A L E euro							845 644,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	SOTTOSERVIZI PAG2	384 420,21
002	AREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI	248 924,21
003	LAVORI A CARICO AMM. FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE	188 824,90
004	ONERI PER SICUREZZA	23 474,80
Totale SUPER CATEGORIE euro		845 644,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	PARCHEGGIO C4	63 806,73
002	VIA VERDI (PROLUNGAMENTO)	44 592,93
003	ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3	36 656,49
004	MASSICCIATA SU STR GRONDA	28 842,88
005	PARCHEGGIO PARCO	16 209,63
006	APPRONTAMENTO AREA PARCO	65 100,20
007	PARCHEGGIO C1	18 991,74
008	APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD	26 921,65
009	ACQUE NERE	54 440,55
010	TUBAZIONE PREMENTE (NERE)	50 405,54
011	STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE)	58 838,92
012	ACQUE BIANCHE	101 503,34
013	RETE IDRICA POTABILE	44 638,36
014	FIBRE OTTICHE	12 923,20
015	ILLUMINAZION STRADALE	19 373,96
016	SPOSTAMENTO MT	10 837,82
017	CAVIDOTTI B.T.	15 854,42
018	CAVIDOTTI TELECOM	15 604,10
019	VIA DEL PORTO (FUORI PAG)	45 020,69
020	FINE VIA VERDI (FUORI PAG)	38 772,27
021	IRRIGAZIONE AREE VERDI	27 175,44
022	ILLUMINAZIONE AREE VERDI	8 001,26
023	ECONOMIE	17 657,20
024	SICUREZZA	23 474,80
Totale CATEGORIE euro		845 644,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	845 644,12	100.000
M:001	SOTTOSERVIZI PAG2 euro	384 420,21	45.459
M:001.009	ACQUE NERE euro	54 440,55	6.438
M:001.009.001	DEMOLIZIONI euro	324,31	0.038
M:001.009.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	23 302,97	2.756
M:001.009.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	580,05	0.069
M:001.009.009	TUBI E CANNE euro	11 266,77	1.332
M:001.009.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	10 779,93	1.275
M:001.009.015	ECONOMIE euro	8 186,52	0.968
M:001.010	TUBAZIONE PREMENTE (NERE) euro	50 405,54	5.961
M:001.010.001	DEMOLIZIONI euro	563,06	0.067
M:001.010.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	29 975,24	3.545
M:001.010.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	551,35	0.065
M:001.010.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	602,26	0.071
M:001.010.009	TUBI E CANNE euro	13 898,03	1.643
M:001.010.015	ECONOMIE euro	4 815,60	0.569
M:001.011	STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) euro	58 838,92	6.958
M:001.011.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	4 905,26	0.580
M:001.011.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	7 239,00	0.856
M:001.011.011	ARMAMENTO STAZIONE SOLL. NERE euro	42 681,66	5.047
M:001.011.015	ECONOMIE euro	4 013,00	0.475
M:001.012	ACQUE BIANCHE euro	101 503,34	12.003
M:001.012.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	44 081,39	5.213
M:001.012.009	TUBI E CANNE euro	22 805,87	2.697
M:001.012.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	23 439,87	2.772
M:001.012.015	ECONOMIE euro	11 176,21	1.322
M:001.013	RETE IDRICA POTABILE euro	44 638,36	5.279
M:001.013.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	12 331,41	1.458
M:001.013.009	TUBI E CANNE euro	6 677,50	0.790
M:001.013.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	6 196,50	0.733
M:001.013.012	SARACINESCHE ED IDRANTI euro	12 811,50	1.515

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:001.013.015	ECONOMIE euro	6 621,45	0.783
M:001.014	FIBRE OTTICHE euro	12 923,20	1.528
M:001.014.001	DEMOLIZIONI euro	556,15	0.066
M:001.014.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	5 338,21	0.631
M:001.014.009	TUBI E CANNE euro	1 606,14	0.190
M:001.014.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	5 422,70	0.641
M:001.015	ILLUMINAZION STRADALE euro	19 373,96	2.291
M:001.015.001	DEMOLIZIONI euro	548,76	0.065
M:001.015.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	7 339,14	0.868
M:001.015.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	408,63	0.048
M:001.015.009	TUBI E CANNE euro	2 278,26	0.269
M:001.015.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	5 990,07	0.708
M:001.015.015	ECONOMIE euro	2 809,10	0.332
M:001.016	SPOSTAMENTO MT euro	10 837,82	1.282
M:001.016.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	3 735,27	0.442
M:001.016.009	TUBI E CANNE euro	4 293,45	0.508
M:001.016.015	ECONOMIE euro	2 809,10	0.332
M:001.017	CAVIDOTTI B.T. euro	15 854,42	1.875
M:001.017.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	7 598,21	0.899
M:001.017.009	TUBI E CANNE euro	4 911,22	0.581
M:001.017.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	3 344,99	0.396
M:001.018	CAVIDOTTI TELECOM euro	15 604,10	1.845
M:001.018.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	7 598,21	0.899
M:001.018.009	TUBI E CANNE euro	3 625,47	0.429
M:001.018.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	4 380,42	0.518
M:002	AREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI euro	248 924,21	29.436
M:002.001	PARCHEGGIO C4 euro	63 806,73	7.545
M:002.001.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	18 426,06	2.179
M:002.001.003	CALCESTRUZZI euro	4 766,59	0.564
M:002.001.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	18 233,56	2.156

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
M:002.001.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	21 149,49	2.501
M:002.001.008	OPERE A VERDE euro	1 231,03	0.146
M:002.002	VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) euro	44 592,93	5.273
M:002.002.001	DEMOLIZIONI euro	962,39	0.114
M:002.002.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	10 811,59	1.279
M:002.002.003	CALCESTRUZZI euro	3 681,78	0.435
M:002.002.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	15 305,64	1.810
M:002.002.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	13 185,99	1.559
M:002.002.014	LAVORI VARI euro	645,54	0.076
M:002.003	ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 euro	36 656,49	4.335
M:002.003.001	DEMOLIZIONI euro	2 800,13	0.331
M:002.003.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	7 440,78	0.880
M:002.003.003	CALCESTRUZZI euro	2 702,11	0.320
M:002.003.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	5 731,74	0.678
M:002.003.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	7 008,72	0.829
M:002.003.007	PARAPETTI RECINZIONI euro	7 447,17	0.881
M:002.003.014	LAVORI VARI euro	3 525,84	0.417
M:002.004	MASSICCIAIA SU STR GRONDA euro	28 842,88	3.411
M:002.004.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	15 273,90	1.806
M:002.004.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	13 568,98	1.605
M:002.005	PARCHEGGIO PARCO euro	16 209,63	1.917
M:002.005.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	2 833,74	0.335
M:002.005.003	CALCESTRUZZI euro	1 006,12	0.119
M:002.005.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	4 713,85	0.557
M:002.005.005	PAV. ESTERNE IN PORFIDO euro	2 562,92	0.303
M:002.005.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	5 093,00	0.602
M:002.006	APPRONTAMENTO AREA PARCO euro	6 819,78	0.806
M:002.006.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	4 018,38	0.475
M:002.006.008	OPERE A VERDE euro	2 801,40	0.331
M:002.007	PARCHEGGIO C1 euro	18 991,74	2.246
M:002.007.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	5 502,79	0.651
M:002.007.003	CALCESTRUZZI euro	506,05	0.060

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:002.007.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	5 847,66	0.692
M:002.007.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	7 135,24	0.844
M:002.008	APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD euro	15 346,83	1.815
M:002.008.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	5 204,09	0.615
M:002.008.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	4 618,56	0.546
M:002.008.008	OPERE A VERDE euro	5 524,18	0.653
M:002.023	ECONOMIE euro	17 657,20	2.088
M:002.023.015	ECONOMIE euro	17 657,20	2.088
M:003	LAVORI A CARICO AMM. FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE euro	188 824,90	22.329
M:003.006	APPRONTAMENTO AREA PARCO euro	58 280,42	6.892
M:003.006.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	3 702,45	0.438
M:003.006.003	CALCESTRUZZI euro	18 652,22	2.206
M:003.006.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	617,78	0.073
M:003.006.005	PAV. ESTERNE IN PORFIDO euro	15 522,80	1.836
M:003.006.007	PARAPETTI RECINZIONI euro	19 785,17	2.340
M:003.008	APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD euro	11 574,82	1.369
M:003.008.003	CALCESTRUZZI euro	6 265,07	0.741
M:003.008.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	4 542,15	0.537
M:003.008.008	OPERE A VERDE euro	767,60	0.091
M:003.019	VIA DEL PORTO (FUORI PAG) euro	45 020,69	5.324
M:003.019.001	DEMOLIZIONI euro	10 428,44	1.233
M:003.019.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	11 382,37	1.346
M:003.019.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	3 896,83	0.461
M:003.019.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	12 995,48	1.537
M:003.019.009	TUBI E CANNE euro	2 128,23	0.252
M:003.019.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	1 631,24	0.193
M:003.019.012	SARACINESCHE ED IDRANTI euro	1 435,40	0.170
M:003.019.014	LAVORI VARI euro	1 122,70	0.133
M:003.020	FINE VIA VERDI (FUORI PAG) euro	38 772,27	4.585
M:003.020.001	DEMOLIZIONI euro	2 043,55	0.242

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
M:003.020.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	18 816,76	2.225
M:003.020.004	RILEVATI E MASSICCIATE euro	2 704,60	0.320
M:003.020.006	PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO euro	5 981,20	0.707
M:003.020.009	TUBI E CANNE euro	1 682,66	0.199
M:003.020.014	LAVORI VARI euro	1 122,70	0.133
M:003.020.015	ECONOMIE euro	6 420,80	0.759
M:003.021	IRRIGAZIONE AREE VERDI euro	27 175,44	3.214
M:003.021.010	POZZETTI E CAMERETTE euro	1 216,36	0.144
M:003.021.013	IMPIANTO COMPLETO IRRIGUO euro	21 544,78	2.548
M:003.021.015	ECONOMIE euro	4 414,30	0.522
M:003.022	ILLUMINAZIONE AREE VERDI euro	8 001,26	0.946
M:003.022.002	SBANCAMENTI E SCAVI euro	2 235,44	0.264
M:003.022.003	CALCESTRUZZI euro	2 870,38	0.339
M:003.022.009	TUBI E CANNE euro	888,94	0.105
M:003.022.015	ECONOMIE euro	2 006,50	0.237
M:004	ONERI PER SICUREZZA euro	23 474,80	2.776
M:004.024	SICUREZZA euro	23 474,80	2.776
M:004.024.016	SICUREZZA GENERALE euro	19 180,89	2.268
M:004.024.017	SICUREZZA PUNTUALE euro	4 293,91	0.508
	TOTALE euro	845 644,12	100.000

IMPORTI DA COMPUTO	
1 SOTTOSERVIZI PAG2 (a carico lottizzanti)	
ACQUE NERE euro	€ 54 440,55
TUBAZIONE PREMENTE (NERE) euro	€ 50 405,54
STAZIONE SOLLEVAMENTO (NERE) euro	€ 58 838,92
ACQUE BIANCHE euro	€ 101 503,34
RETE IDRICA POTABILE euro	€ 44 638,36
FIBRE OTTICHE euro	€ 12 923,20
ILLUMINAZION STRADALE euro	€ 19 373,96
SPOSTAMENTO MT euro	€ 10 837,82
CAVIDOTTI B.T. euro	€ 15 854,42
CAVIDOTTI TELECOM euro	€ 15 604,10
TOTALE	€ 384 420,21
2 ARREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI (a carico lottizz.)	
PARCHEGGIO C4 euro	€ 63 806,73
VIA VERDI (PROLUNGAMENTO) euro	€ 44 592,93
ALLARGAMENTO STRADA OVEST C3 euro	€ 36 656,49
MASSICCIATA SU STR GRONDA euro	€ 28 842,88
PARCHEGGIO PARCO euro	€ 16 209,63
APPRONTAMENTO AREA PARCO euro	€ 6 819,78
PARCHEGGIO C1 euro	€ 18 991,74
APPRONTAMENTO AREA VERDE SUD euro	€ 15 346,83
ECONOMIE euro	€ 17 657,20
TOTALE	€ 248 924,21
3 LAVORI FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE (a carico Amministrazione)	
VIA DEL PORTO (FUORI PAG) euro	€ 45 020,69
FINE VIA VERDI (FUORI PAG) euro	€ 38 772,27
PARCO VERDE SUD	€ 58 280,42
IRRIGAZIONE AREE VERDI euro	€ 11 574,82
ILLUMINAZIONE AREE VERDI euro	€ 27 175,44
€ 8 001,26	
TOTALE	€ 188 824,90
4 ONERI PER SICUREZZA euro	€ 23 474,80
TOTALE euro (come da computo generale)	€ 845 644,12
RIASSUNTO	
1 SOTTOSERVIZI PAG2	€ 384 420,21
2 ARREE VERDI, VIABILITA', PARCHEGGI	€ 248 924,21
3 LAVORI FUORI PAG2 ED ALTRE OPERE	€ 188 824,90
4 ONERI PER SICUREZZA	€ 23 474,80
TOTALE GENERALE	€ 845 644,12
LAVORI LOTTIZZANTI (1+2 e qp 4)	€ 633 344,42
oneri per la sicurezza in quota parte sommano	€ 18 083,42
	€ 651 427,84
2 LAVORI COMUNE (3 + qp 4)	€ 188 824,90
oneri per la sicurezza in quota parte	€ 5 391,38
SOMMANO	€ 194 216,28

PROGETTO DEFINITIVO			
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI LOTTIZZANTI			
a)	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 633 344,42
a1	Oneri per la sicurezza (in quota parte)		€ 18 083,42
	totale a base di asta		€ 651 427,84
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Per imprevisti: 5 % delle somme a base d'asta a1	€	32 571,39
b2	Spostamento linea MT (SET)	€	28 000,00
b3	Progetto esecutivo e sic (da convenzione)	€	12 361,52
b4	Direzione lavori e sic	€	30 000,00
b5	CNPAIA il 4% (da b2 a b3)	€	2 814,46
b6	I.V.A. spese tec il 22% da b2 a b5	€	9 938,72
b7	I.V.A. lavori il 10% su a1 e b1	€	68 399,92
b8	I.V.A. lavori il 22% su b2	€	6 160,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	190 246,01
QUADRO GENERALE DELLA SPESA			
	Somme a base d'asta	€	651 427,84
	Somme a disposizione della stazione appaltante	€	190 246,01
	TOTALE GENERALE	€	841 673,85

PROGETTO DEFINITIVO			
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AMMINISTRAZIONE			
a)	LAVORI A BASE D'ASTA	€	188 824,90
a1	oneri per la sicurezza in quota parte	€	5 391,38
a2	Totale somme a base d'asta	€	194 216,28
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Per imprevisti: 10 % delle somme a base d'asta a1	€	19 421,63
b2	integrazione rilievo (oneri progettuali) da convenzione	€	6 500,00
b3	preliminare (oneri progettuali) da convenzione	€	10 735,21
b4	prg definitivo (oneri progettuali) da convenzione	€	9 563,61
b5	CNPAIA il 4% (da b2 a b4)	€	1 071,95
b6	IVA su spese tecniche (da b2 a b4) il 22%	€	6 131,57
b7	I.V.A. lavori il 10% su a2 e b1	€	21 363,79
b8	perizia geologica	€	5 000,00
b9	Indennizzi per danni	€	10 900,00
b10	Attivazione stazione soll. e oneri gestore	€	20 000,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	110 687,76
QUADRO GENERALE DELLA SPESA			
	Somme a base d'asta	€	194 216,28
	Somme a disposizione della stazione appaltante	€	110 687,76
	TOTALE GENERALE	€	304 904,04